

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Kuková
Sídlo:	Kuková 75, 086 44 Kuková
v mene ktorého koná:	Ing. Štefan Kožlej – starosta obce
IČO:	00322237
DIČ:	2020778859
Telefón:	054/732 28 15
e-mail:	lukacovaoukukova@gmail.com

(ďalej označený aj ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	ASARI s.r.o.
Sídlo:	Záhradná 8, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ján Krihovský
Tel.:	+421 907 087 757
IČO:	46 799 095
DIČ:	2023587346
IČ DPH:	SK2023587346
E-mail:	sonata088@gmail.com
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK87 0900 0000 0050 3247 7359

(ďalej označený aj ako „zhotoviteľ“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

1.3 Dňa 06.12.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej bola rekonštrukcia stavby „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková“ (ďalej len „zmluva“). Táto zmluva sa po dohode zmluvných strán mení a dopĺňa týmto dodatkom v nasledovnom rozsahu.

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz-výmer

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena názvu položky č.30 v SO01.2 – Obecný Úrad – Zateplenie strechy, pričom množstvo, jednotková cena a cena celkom v EUR zostane zachovaná.

Pôvodné znenie:

2.1.1 Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl, sklon do 45°.

Navrhované znenie:

2.1.2 Falcovaná strešná krytina SCHLEBACH sklon do 45°.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.4 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Kukovej, dňa 13.12.2021

V Prešove, dňa 13.12.2021



.....
Ing. Štefan Kozlej
Starosta obce Kuková

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

.....
Ján Krihovský
Konateľ spoločnosti

I. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Kod:

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OeU Kuková

JKSO:

Miesto: parc.č. C202/9, C202/1 a C202/11, kat.ú. Kuková

KS:

Dátum: 13.12.21

Objednávateľ:

Obec Kuková

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ASARI s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ján Krňhovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

177 726,50

DPH základná	idzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	177 726,50	35 545,30

Cena s DPH

v EUR

213 271,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kuková

Miesto: parc.č. C202/9, C202/1 a C202/11, kat.ú. Kuková **Dátum:** 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Kuková **Projektant:**
Zhotoviteľ: ASARI s.r.o. **Spracovateľ:** Ján Kríhovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov CELKOM		177 726,50	213 271,80
SO01.1	Obecný Úrad - Zateplenie fasády	89 913,80	107 896,56
SO01.2	Obecný Úrad - Zateplenie strechy	87 812,70	105 375,24

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 209 095
IČ DPH: SK2020587346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Znižovanie energetickej náročnosti OeU Kuková

Objekt:

SO01.1 - Obecný Úrad - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Obec Kuková

KS:

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Kuková

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ASARI s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **89 913,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	89 913,80	20,00%	17 982,76

Cena s DPH **v EUR 107 896,56**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ASARI s.r.o.
Záhradná 8 | 080 01 Prešov
IČO: 461799 095
IČ DPH: SK2023587346

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OeU Kuková
Objekt: SO01.1 - Obecný Úrad - Zateplenie fasády

Miesto: Obec Kuková
Objednávateľ: Obec Kuková
Zhotoviteľ: ASARI s.r.o.

Dátum: 13.12.2021
Projektant: 0
Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89 913,80

HSV - Práce a dodávky HSV

84 067,53

1 - Zemné práce

3 427,82

2 - Zakladanie

4 152,39

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

164,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

54 197,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 749,67

99 - Presun hmôt HSV

5 375,70

PSV - Práce a dodávky PSV

3 227,41

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 579,35

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

141,64

764 - Konštrukcie klampiarske

998,72

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

70,82

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

123,20

783 - Dokončovacie práce - nátery

313,69

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 618,86

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 618,86

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 084 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	621462111	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, cementový Prednástrak hr 2 mm, ručné nanášanie	m2	7,290	8,828	64,358
21	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, Univerzálny základ	m2	24,300	3,264	79,315
22	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	24,300	13,386	325,280
23	K	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	550,390	6,560	3 610,558
24	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	104,664	22,614	2 366,872
25	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	526,090	12,951	6 813,392
26	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrak, ručné nanášanie	m2	165,117	7,374	1 217,573
27	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	179,424	2,627	471,347
28	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	630,754	2,080	1 311,968
29	K	622481119	Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	179,424	4,876	874,871
30	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok	m2	550,390	2,859	1 573,565
31	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	476,802	54,217	25 850,774
32	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy, bez povrchovej úpravy	m2	46,200	40,591	1 875,304
33	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	49,288	35,404	1 744,992
34	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie ore. spokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	179,424	26,822	4 812,511
35	K	625251492	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	24,300	31,850	773,955

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 749,674	
36	K	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	728,579	2,718	1 980,278
37	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 914,316	1,585	4 619,191
38	K	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	728,579	1,810	1 318,728
39	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	903,870	4,220	3 814,331
40	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	90,200	6,746	608,489
41	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	178,900	2,381	425,961
42	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	68,450	3,436	235,194
43	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	308,050	3,054	940,785
44	K	978036141	Otlčenie fasádnych omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,01600t	m2	550,390	0,740	407,289
45	K	978036191	Otlčenie soklových omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,05000t	m2	104,664	2,520	263,753
46	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	31,049	8,950	277,889
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,049	13,395	415,901
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Hanušovce n/T 16km)	t	496,784	0,386	191,759
49	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,049	9,628	298,940
50	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a				

ROZPOČET

Stavba:

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kuková

Objekt:

SO01.1 - Obecný Úrad - Zateplenie fasády

Miesto:

Obec Kuková

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Kuková

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

ASARI s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PO	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 913,801
D HSV Práce a dodávky HSV							84 067,532
D 1 Zemné práce							3 427,820
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	26,525	1,636	43,395
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	22,800	5,787	131,944
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	22,800	14,372	327,682
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	24,663	29,545	728,668
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	24,663	8,344	205,788
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	24,663	1,433	35,342
7	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	24,663	3,402	83,904
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	24,663	7,016	173,036
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,663	0,638	15,735
10	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu - Zásyp okapového chodníka	m3	39,460	12,499	493,211
11	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	82,866	10,984	910,200
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	50,325	0,406	20,432
13	K	181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	186,900	1,383	258,483
D 2 Zakladanie							4 152,391
14	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	207,165	1,068	221,252
15	M	693170004900	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	211,308	1,176	248,498
16	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	729,814	5,046	3 682,641
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							164,402
17	K	310217851	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladovom kameňom v mure hr. do 450 mm	ks	14,000	11,743	164,402
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							54 197,549
18	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmelov a konštrukcií	m2	122,813	1,465	179,921

C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sutiny.	t	31,049	4,450	138,168
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01.), ostatné	t	31,049	23,170	719,405
D 99 Presun hmôt HSV							5 375,696
53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv. do 25 m	t	160,718	33,448	5 375,696
D PSV Práce a dodávky PSV							3 227,411
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 579,352
54	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pomocou fóliou položenou voľne na ploche	m2	207,165	2,900	600,779
55	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm	m2	238,240	1,794	427,403
56	M	6288000650	Lišta na ukončenie nopovej fólie 2 m	ks	129,478	4,081	528,400
57	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výškv. nad 6 do 12 m	t	0,687	33,144	22,770
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							141,638
58	K	731261040	Demontáž komína ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou	ks	14,000	10,117	141,638
D 764 Konštrukcie klampiarske							998,717
59	K	764410250.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu vrátane rohov r.š. 330 mm	m	60,700	14,246	864,732
60	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm -0.00135t	m	60,700	1,138	69,077
61	K	764430210.S	Oplechovanie muriva a atiek z pozinkovaného PZ plechu vrátane rohov r.š. 250 mm	m	5,400	12,020	64,908
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							70,819
62	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do	kg	20,000	1,832	36,640
63	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0.00100t	kg	20,000	1,705	34,100
64	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv. nad 6 do 12 m	t	0,002	39,658	0,079
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							123,200
65	K	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	4,000	5,473	21,892
66	M	4290042420	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi 500x500mm	ks	4,000	25,327	101,308
D 783 Dokončovacie práce - nátery							313,685
67	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um	m2	28,760	7,875	226,485
68	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	28,760	3,032	87,200
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 618,858
D VRN06 Zariadenie staveniska							2 618,858
69	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	2 618,858	2 618,858

ASARI s.r.o.
Záhradná 8 080 01 Prešov
IČO: 46199 095
IČ DPH: SK2023587346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Znižovanie energetickej náročnosti OčU Kuková

Objekt:

SO01.2 - Obecný Úrad - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Obec Kuková

KS:

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Kuková

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ASARI s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **87 812,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	87 812,70	20,00%	17 562,54

Cena s DPH **105 375,24**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IS DPH: SK2023587346



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kuková

Objekt:

SO01.2 - Obecný Úrad - Zateplenie strechy

Miesto:

Obec Kuková

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Kuková

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

ASARI s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

87 812,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 632,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 631,73

99 - Presun hmôt HSV

1,17

PSV - Práce a dodávky PSV

79 093,07

712 - Izolácie striech

1 621,52

713 - Izolácie tepelné

28 553,03

762 - Konštrukcie tesárske

13 302,32

764 - Konštrukcie klampiarske

32 292,36

776 - Podlahy povlakové

710,61

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 613,24

M - Práce a dodávky M

2 529,09

21-M - Elektromontáže

2 529,09

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 557,65

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 557,65

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba:

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kuková

Objekt:

SO01.2 - Obecný Úrad - Zateplenie strechy

Miesto:

Obec Kuková

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Kuková

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

ASARI s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							87 812,703
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 632,896
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 631,725
1	K	952901111	Výčistenie podstrešného priestoru budov pri výške podlaží do 4m	m2	661,650	4,220	2 792,163
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvá podlažia nad alebo pod základným	t	11,087	8,950	99,229
3	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	29,397	29,397
4	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	2,000	2,813	5,626
5	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	12,000	7,990	95,880
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,087	13,395	148,510
7	K	(Hanušovce n/T 16km)	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Hanušovce n/T 16km)	t	177,392	0,360	63,861
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,087	9,628	106,746
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,261	1,005	33,427
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01.), ostatné	t	11,087	23,170	256,886
D	99		Presun hmôt HSV				1,171
11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškov do 25 m	t	0,035	33,448	1,171
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 093,068
D	712		Izolácie striech				1 621,518
12	K	712290010	Zhotovenie parozábrany stropu voľne položením	m2	661,650	0,825	545,861
13	M	2832208026	Parozábrana (1,5 x 50cm), množstvo v 1 m2: 75m2	m2	760,898	1,408	1 071,344
14	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výškov nad 6 do 12 m	t	0,129	33,432	4,313
D	713		Izolácie tepelné				28 553,028
15	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	484,440	1,283	621,537
16	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	838,860	3,407	2 857,996
17	M	631440004800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia na šikmých strechách, nezaťažené stropy, priečky	m2	1 349,766	17,412	23 502,126
18	K	713131144.D	Demontáž paropriepustnej fólie na streche	m2	741,691	1,435	1 064,327
19	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výškov nad 6 m do 12 m	t	16,456	30,812	507,042
D	762		Konštrukcie tesárske				13 302,317
20	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	31,500	5,715	180,023

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	6051511800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol 50x100mm L=400-650cm	m3	0,158	243,237	38,431
22	K	762341011	Montáž debnenia striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráž	m2	765,991	4,397	3 368,062
23	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkeho prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	842,590	7,386	6 223,370
24	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	773,300	1,455	1 125,152
25	M	605330001400.S	Hranol mäkké rezivo - hranolček 50x30mm, kontralata	m3	1,276	294,721	376,064
26	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, - 0,00700t	m2	741,691	0,853	632,662
27	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, násová oceľ, vruty	m3	14,073	29,169	410,495
28	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	21,344	44,418	948,058

D 764			Konštrukcie klampiarske	32 292,357			
29	K	764172126	Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, sklon strechy do 45°	m	67,580	12,478	843,263
30	K	764172202	Falcovaná strešná krytina SCHLEBACH, sklon do 45°	m2	765,991	23,577	18 059,770
31	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	765,991	2,277	1 744,162
32	M	283230005300.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 350 g/m2	m2	765,991	7,168	5 490,623
33	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, do 30st. -0,00751t	m2	741,691	1,643	1 218,598
34	K	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	5,400	14,310	77,274
35	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmuroviek r.š. 500 mm -0,00320t	m	5,400	0,736	3,974
36	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvač. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° r.š. 250 a 330 mm, -0,00347t	m	59,540	0,874	52,038
37	K	764352223	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvačové polkruhové d=150mm	m	59,540	21,151	1 259,331
38	K	764352586	Montáž objímky skrutkovacej z PZ plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	75,000	2,430	182,250
39	M	5534419720	Odkvapové systémy - PZ, objímka lisovaná, priemer 120 mm, 200 mm, šrobovací hmot.	ks	75,000	2,430	182,250
40	K	764392230	Užľabie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	59,540	15,870	944,900
41	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	33,160	0,989	32,795
42	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00069t	ks	10,000	1,151	11,510
43	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov PZ r.š. 550 mm	m	5,400	28,911	156,119
44	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	33,160	35,609	1 180,794
45	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	5,000	16,487	82,435
46	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	5,000	23,837	119,185
47	K	764752112	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm	m	33,160	8,335	276,389
48	K	764752132	Montáž kolena odpadovej rúry do D 120 mm	ks	5,000	6,369	31,845
49	K	764752142	Montáž výtokového kolena potrubia do D 120 mm	ks	5,000	7,576	37,880
50	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,495	67,847	304,972

D 776			Podlahy povlakové	710,612			
51	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením parozábrany	m2	661,650	1,074	710,612

D 783			Dokončovacie práce - nátery	7 612,226			
-------	--	--	-----------------------------	-----------	--	--	--

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				2 529,088
	D	21-M	Elektromontáže				2 529,088
53	K	210220001	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revízie	m	172,870	14,630	2 529,088
	D	VRN	Veďfajšie rozpočtové náklady				2 557,651
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				2 557,651
54	K	000600011	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	2 557,651	2 557,651

ASARI s.r.o.
 Záhradná 8, 080 01 Prešov
 IČO: 46 799 095
 IČ DPH: SK2023587346